

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости № 7а  
на Реконструкция помещений Сокулукский филиал "Капитал банка"

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
<i>Демонтажные работы</i>				
1.	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0736
2.	E46-04-001-04	Разборка стен и перегородки кирпичных	м3	11.08
3.	E46-04-006-04	Разборка перегородок из ГКЛ	100 м2	0.0925
4.	E63-01-015-02	Разборка элементов облицовки потолков пластиковых панелей	100 м2	1.19
<b>Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>				
5.	E11-01-048-02	Устройство покрытий на клее (сухих смесях) из керамических плиток размером: до 200x200 мм	100 м2	0.047
6.	E15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0.676
7.	E10-05-011-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)	поверхности облицовки 100 м2 потолков	0.521
8.	C01-4102-0001 *	Лента армирующая	м	35.428
9.	E11-01-040-01	Устройство плинтусов потолочных на клее КН-2	100 м плинтуса	0.394
10.	С прайс листа.	Потолочный плинтус	100 м плинтуса	0.394
11.	E53-01-015-09	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтиро ванной поверхности стен	0.015
12.	E09-03-046-01	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (перегородки от заказчика)	100 м2	0.0595
13.	E09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т конструкций	0.16

1	2	3	4	5
14.	C06-0503-0024 *	Конструкции стальные	т	0.16
15.	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.6
16.	C11-0201-0001 *	Скобяные изделия	компл.	2
17.	C09-0104-0001 *	Блоки дверные металлические	м2	3.6
18.	E09-06-001-02	Монтаж решеток из полосовой и кружгих стали	т	0.045
19.	C06-0503-0024 *	Конструкции стальные	т	0.045
20.	E61-01-002-03	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.03
21.	E61-01-007-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	0.006
22.	E10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.002
23.	C11-0201-0001 *	Скобяные изделия	компл.	1
24.	E10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п.м	0.007
25.	C13-0107-0001 *	Доски подоконные ПВХ	м	0.7
26.	E62-04-005-01	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности	0.66
27.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.66
28.	E15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.0896
29.	C01-1713-0060 *	Грунтовка	кг	27.1
30.	E62-01-016-06	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2.0896

1	2	3	4	5
31.	E15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.521
32.	E15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0.521
33.	C01-1713-0060 *	Грунтовка	кг	6.8
34.	E62-01-017-06	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.521
35.	E69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.096
36.	T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.6
37.	T03-21-04-025	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза	9.6
<b><u>Раздел 2. Санузел</u></b>				
38.	E63-01-007-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0.0695
39.	E15-02-019-01	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен	100 м2 оштукатурен ной поверхности	0.0696
40.	E15-01-044-01	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400x400 мм	100 м2	0.0696
41.	E57-01-002-11	Разборка покрытий полов из керамогранитных плит	100 м2	0.007
42.	E11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.007
43.	E11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.007
44.	E65-01-006-12	Смена санитарных приборов унитазов типа "компакт"	100 приборов	0.01
45.	E65-01-010-01	Очистка канализационной сети внутренней	100 м трубопровод а	0.06
46.	E65-01-006-19	Смена санитарных приборов раковин	100 приборов	0.01
47.	С прайс листа.	Смеситель	компл.	1
48.	E65-01-005-01	Смена арматуры вентилях и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0.02
49.	E17-01-009-01	Установка накопительных электрических водонагревателей закрытого типа объемом до 100 л	водонагрева тель	1

1	2	3	4	5
50.	C22-0301-0001	Водонагреватели электрические бытовые накопительные "Аристон" V=50л	компл.	1

**Раздел 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

51.	E67-01-008-02	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0.12
52.	С прайс листа.	Светильник	компл.	1
53.	E67-01-009-01	Смена выключателей	100 шт.	0.07
54.	С прайс листа.	Выключатель	компл.	7
55.	E67-01-009-02	Смена розеток	100 шт.	0.12
56.	C25-3208-0001	Розетка штепсельная	шт.	12
57.	E67-01-014-01	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	0.02

**Раздел 4. ЛЕСТНИЦЫ**

58.	E46-04-001-02	Разборка фундаментов бетонных	м3	2.16
59.	E09-06-010-03	Монтаж лестницы(ступенки) с пандусом	т конструкций	0.32
60.	C06-0503-0024	Конструкции стальные	т	0.32
61.	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0.11
62.	C06-0503-0024	Конструкции стальные	т	0.11
63.	E09-04-006-02	Монтаж пандусов конструкций	100 м2	0.018
64.	C10-0201-0020	Стальной гнутый поручни	т	0.11
65.	C09-0309-0020	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0.065
66.	E13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.112
67.	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.12
68.	E69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0.046
69.	T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.6
70.	T03-21-04-025	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 т груза	4.6

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**Раздел 5. Видеонаблюдение**

71.	Ц10-10-001-01	Устройство видеорегистратор Dahua 24х канальный	1 шт.	1
72.	С прайс лист.	Стоимость IP видеорегистратор Dahua 24х канальный	1 шт.	1
73.	Ц10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения фиксированные	1 шт.	10
74.	С прайс лист.	Стоимость камера Dahua беззвуча	1 шт.	10
75.	Ц10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения уличный наружный	1 шт.	5
76.	С прайс лист.	Стоимость камера Dahua со звука	1 шт.	5
77.	С прайс лист.	Монитор "SAMSUNG"	1 шт.	1
78.	Ц10-07-017-03	Коммутатор сетевой PoE HIKVISION DS-3E1326P-EI/M(24*PoE/100Mb/s.8.8Gb/s) 230W	компл. коммутаторн ого оборудован ия	1
79.	Ц10-01-055-08	Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м провода	5
80.	С прайс лист.	Кабель UTP внутренний	м	250
81.	С прайс лист.	Кабель UTP наружный	м	250
82.	Ц10-06-037-01	Шкаф серверный 9U настенный	шт.	1
83.	С прайс лист.	UPS SiGMA PT-2KS Мощность 2KW/2000W On-Line/LCD/RS-232/SMART/FIna30H работы AVR/Вход 220В/Бат.:12В/7Ач*4шт/3 вых.Shuko CEE7/i 5В/ напольный	компл	1
84.	Ц10-08-019-02	Жесткий диск (прим.)	шт.	2
85.	С прайс лист.	Конвектор RG-4S	шт	500

Составил: Инженер сметчик Тыналиев Б.Б.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)