

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 9
на Устройство козырки со ступенками

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
<i>Козырек №1</i>				
1.		Разборка бетонных оснований под полы	м3	1.46
2.		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.0052
3.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.04
4.		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.04
5.		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона в деле	0.0051
6.		Устройство монолитных бетонных ступеней	м3	1.4
7.		Бетон	м3	1.428
8.		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен	100 м2 штукатурен ной поверхности	0.0254
9.		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.0405
10.		Плитки керамические для половые ступенки матовые	м2	4.13
11.		Планки антискользящие	п/м	7.5
12.		Облицовка проступенки на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм	100 м2	0.025
13.		Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.016
14.		Монтаж стойки одноэтажных цельного сечения массой до 1,0 т	т конструкций	0.08
15.		Профильного сечения разм:100*100*0,3	т	0.06
16.		Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	т конструкций	0.065
17.		Конструкции стальные из профильного сечения разм:60*30мм..20*20мм	т	0.065

1	2	3	4	5
18.	E12-01-007-09	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	100 м2 кровли	0.0522
19.		Профнастиль тольщ.0,5мм	м2	5.5
20.		Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	6.2
21.		Трубы	м	6.2
22.		Ухваты для водосточных труб	шт.	12.4
23.		Монтаж лестничный прямолинейных перил с ограждением	т конструкций	0.02
24.		Пелилы высотой 0,9м	м2	2.7
25.		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055
26.		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.065
<i>Козырек №2</i>				
27.		Разборка бетонных оснований под полы	м3	0.95
28.		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.004
29.		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.4
30.		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.4
31.		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона в деле	0.0032
32.		Устройство монолитных бетонных ступеней	м3	1.4
33.		Бетон	м3	1.428
34.		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен	100 м2 оштукатуренной поверхности	0.014
35.		Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.0371
36.		Планки антискользящие	п/м	6.1
37.		Плитки керамические для половые ступенки матовые	м2	3.78
38.		Облицовка проступенки на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм	100 м2	0.025
39.		Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.016
40.		Монтаж стойки одноэтажных цельного сечения массой до 1,0 т	т конструкций	0.08
41.		Профильного сечения разм:100*100*0,3	т	0.06

1	2	3	4	5
42.		Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	т конструкций	0.055
43.		Конструкции стальные из профильного сечение разм:60*30мм..20*20мм	т	0.055
44.		Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами	100 м2 кровли	0.039
45.		Профнастиль тольщ.0,5мм	м2	4.1
46.		Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	6.2
47.		Трубы	м	6.2
48.		Ухваты для водосточных труб	шт.	12.4
49.		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.035
50.		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.035

Составил: Сметчик Тыналиев Б.Б.

(должность, подпись, Ф.И.О)