

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 12а
на Ремонт помещения Сокулукский филиал "Капитал банка"

K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5

Раздел 1. Общестроительные работы

1.	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.108
2.	Скобяные изделия	компл.	5
3.	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.108
4.	Скобяные изделия	компл.	5
5.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.06
6.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.2496
7.	Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.81
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.1407
9.	Грунтовка	кг	40.82
10.	Окрашивание поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.1407
11.	Облицовка стен на клею (сухих смесях) керамогранитными плитками размером: до 400х400 мм	100 м2	0.15
12.	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0.189
13.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.2196

< 2 * 1 * 12a >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
14.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1.35
15.		Ремонт отдельных мест покрытия из листов обыкновенного профиля /прим/	100 м2 покрытий	0.35
	<i>Сантехнические работы</i>			
16.		Установка чаш (унитазов напольных) с краном смывным	10 компл.	0.1
17.		Установка раковин	10 компл.	0.1
18.		Раковина, размером 500x400x410 мм	шт.	1
19.		Установка смесителей	10 шт.	0.1
20.		Смесители с гибким шлангом и сеткой	компл.	1
21.		Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10 компл.	0.1
22.		Водонагреватель "Аристон" V=50л	10 компл.	0.1
23.		Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	вентилятор	1
24.		Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	компл.	1
25.		Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размер 150x580 мм	решетка	2
	<i>Электроосвещение</i>			
26.		Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий	100 м	0.45
27.		Кабель 2*1,5мм2	м	20
28.		Кабель 2*2,5мм2	м	25
29.		Распредкоробки	шт	3
30.		Смена розеток	100 шт.	0.21
31.		Розетки	шт	21
32.		Смена выключателей	100 шт.	0.12
33.		Выключатель	шт	12
34.		Изготовление и монтаж логопед "Капитал банк"	компл.	1
35.		Установка конвекторов	100 кВт	0.12
36.		Конвекторы отопительные с креплениями, без кожуха	кВт	12
37.		Установка тепловая завес (прим)	1 кондиционе р	1
38.		Пена монтажная	л	10
39.		Тепловая завес	компл.	1
40.		Кабель для систем кондиционирования	м	8
	<i>Камера уличная</i>			
41.		Кабель или провод питания сечением, мм2: 6	100 м кабеля или провода	6.7
42.		Камеры видеонаблюдения на кронштейне	1 шт.	16
43.		4MP IPкамераTVT C14(2.1ммкубическая. IR10MPoE.угол обзора 137*mico SD MIC/SP.PIR	1 шт.	5
44.		4MP IPкамера уличная булетTVT TD-TD-9441C4(PE/WR1)2.8mm/99*/MetaI/LighIExplorerAI/MIC/IP67/DC12V-PoE/H265+/Face detection/SMD/VCA/microSD512GB	1 шт.	4

< 2 * 1 * 12a >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.231016) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
45.	4MP IPкамера уличная купольнаяTVT TD-TD-9541S4L-A(D/PE/AR2)2.8mm/95*/MetaI/IR30m/LED20mmMiC/IP67/DC12V-PoE/H265+/microSD до256gb/Smar		1 шт.	6
46.	HDD HIKVISION BTB DS80NKVS-VX f(256MB/7200rpm/SATA/6Gbit/s)		1 шт.	2
47.	NVR DAHUA DHI-NVR4232-EI(32IP до180Mbps.16MP.Smart H265+ 2SATA up to32Tb)WzSense)		1 шт.	2
48.	Коментатор сетовой PoE DAHUA		1 шт.	1
49.	Коннектор RL-45 (BP8C)		1 шт.	50
50.	Коробка распаянная 80x80x50mm.IP55		1 шт.	10
51.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм		100 м	0.3
52.	Кабель канал магистральный 40x25мм		м	20
53.	Кабель канал наполный ЭЛЕКОР 70x16 IEK 10штук		штук	10
54.	Патч Панель SHP P197-24D. UTP. (Порты под 45 градусов) Категория 5е,19" (fU) 24 Порта		штук	1
55.	Чопик		1 шт.	1
56.	Шкаф коммуникационный настенный SHIP5609.01.100.SEсерия 19" 9U 570*600*500мм. Ш*Г*И IP20 Черный		шт.	1
57.	Стоимость шкаф коммуникационный настенный		шт	1

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)